



Post	Betegnelse	Mængde	Enhed	Enhed- pris kr	Sum kr
2	Afsætning		Fast sum		
3	Arbejdsplads, Adgangs- og arbejdsveje		Fast sum		
4	Færdselsregulerende foranstaltning.		Fast sum		
Samlet sum, overføres til side 1			kr		

### 7 Ledningsarbejder

7.1.2	Stuksvejsning af Ø 315 mm samlet ledningslængde	7610	m		
	Stuksvejsning af Ø 450 mm samlet ledningslængde	3805	m		
7.1.3	Samling med elektrofittings Ø 315 mm	70	stk		
	Samling med elektrofittings Ø 450 mm	40	stk		
7.1.4	Trykprøvning Samlede ledningslængder: Ø 315 mm incl. underboringer Ø 450 mm incl. underboringer	8400 4200	m m		
7.2.1	Rydning		Fast sum		
7.3.1	Opbrydning, anslået	100	m <sup>2</sup>		
7.3.2	Jordarbejder: Afrømning af muld	54600	m <sup>2</sup>		
7.3.4	Udgravning for trykledninger i fællesgrav: 1 stk Ø 450 mm 2 stk Ø 315 mm Samlet længde af fællesgrav	3805	m		
7.3.5	Vandlænsning og tørholdelse af udgravning med dræn og med til- hørende lænsepumpe, anslået	300	m		
	Grundvandssænkning med suge- spidsanlæg, anslået	300	m		
7.3.6 7.3.8	Lægning af ledninger incl segment- bøjninger: 2 stk Ø 315 mm	7610	m		
	1 stk Ø 450 mm	3805	m		
Overføres til side 3				kr	

Post	Betegnelse	Mængde	Enhed	Enheds- pris kr	Sum kr.
	Overført fra side 2			kr	
	50 mm fiberkabel at nedlægge og samle incl. dækbånd	3805	m		
7.3.9	Retablering af dræn i 16 ms længde: uPVC 50/60 mm uPVC 80/92mm uPVC 113/126 mm ø 110 mm PVC ø 160 PVC	10 10 10 10 10	stk stk stk stk stk		
7.3.10	Tilfyldning omkring og over rør i fællesgrav	3805	m		
7.3.12	Retablering af arbejdsarealet med muld incl. grubning	54.600	m2		
7.3.14	Retablering af grusbefæstelser anslået	100	m2		
7.3.15	Øvrige retableringsarbejder, anslået	100	m2		
Samlet sum, 7. Ledningsarbejder overføres til side 1					kr

<b>8 Diverse ydelser anslåede mængder</b>				Enheds- pris kr	Sum kr
8.1	Leje af gravemaskine incl. fører	timer	10		
8.2	Leje af rendegrave incl. fører	timer	10		
8.3	Leje af gummifed incl. fører	timer	10		
8.4	Leje af lastbil incl fører	timer	10		
8.5	Mandtimer	timer	10		
8.6	Udskiftning af blød bund med tilkørt sand. Fast mål	m3	50		
Samlet sum div. ydelser overføres til sde 1					kr